

## **LISTA DE PRET – 2011 – KITURI PREFABRICATE DOM**

Valabila de la data de 15.04.2011

**!Preturile vor fi ajustate periodic in functie de conditiile de piață. Odată un contract semnat și plătit rămâne la valoarea stabilită!**

### **Sumar:**

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Kituri DOM-START        | 3. Kituri BASIC-COMplete si BASIC-PLUS  |
| 2. Kituri BASIC si BASIC+1 | 4. Kituri THERMO-ECOSE si THERMO-NATURA |

### **1.1. Kitul DOM-START**

Este un produs de baza, gata calibrat si pre-asamblat, destinat celor care au indemanare și cunoștințe de tamplărie, DAR doresc sa porneasca corect si sigur proiectul dorit,

O faza a proiectului dumneavoastra, pe care puteti sa o finalizati **corect** in cateva ore, fara batai de cap, intr-o singura zi.

Toate piesele sunt pre-montate, marcate in clar, pentru o montare usoara



**Kitul BASIC-START include:**

**Manualul de asamblare dom + DVD Film pe faze constructie dom.**

*Pentru cei care cumpara inainte aceste 2 produse si doresc sa achizitioneze ulterior orice kit, va rugam pastrati dovada platii deoarece vor fi deduse din kitul ulterior cumparat*



**Set conecori Super/Ultra-Lok™** (mansoanele sunt deja montate in unghi pe traverse). Include si bolturile bavate in unghi pregatite pentru fixare



**Stalpi inaltatori™**, pre-montati si pre-taiati la unghi, dar fara elementele intermediare de cuplare a zidurilor inaltatoare. [vezi kit basic], H0,60-1,00m.



**Sistemul de dublu-zid-Super-Wal™**, traversele duble pre-croite pe categorii cu mansoanele pre-montate la unghiul necesar montarii, ce compun, structura de rezistenta a domului [gros. minima 40cm], formand calota domului. Traversele sunt fixate intre ele cu distantieri de DUR-GLOBAL, 19mm.



Panouri triunghiulare - **matrite**, dupa care se pot taia restul de panouri dom necesare



### **Servicii incluse:**

Tratamentul tuturor elementelor pe baza de lemn este executat profesional cu solutii ecologice si NETOXICE (obligatoriu fungicizare si ignifugare, grunduire unde este cazul sau la cerere)



Transportul la locul de montaj; livrare inclusa pe tot teritoriul Romaniei.

(vedeti [conditii de transport](#))



## 1.2. Preturi Kit DOM-START

Marime si tip dom	Dom cu 1 deschidere		Dom cu 2 deschideri		Dom cu 3 deschideri	
	fara TVA	cu TVA	fara TVA	cu TVA	fara TVA	cu TVA
<b>Seria 2V - Diametre 6,00-8,50m</b>						
2V, Inaltare Dreapta, D 7,50m (2VTFD750)	7863	<b>9750</b>	7750	<b>9610</b>	N/A	N/A
2V, Inaltare Dreapta, D 8,70m (2VTFD750)	8468	<b>10500</b>	8347	<b>10350</b>	N/A	N/A
<b>Seria 3V - Diametre 9,00-12,50m</b>						
3V, Profil Jos, D 9,00m (3V-LP-D900)	8186	<b>10150</b>	8065	<b>10000</b>	7984	<b>9900</b>
3V, Profil Inalt, D 9,00m (3V-HP-D900)	9678	<b>12001</b>	9355	<b>11600</b>	9234	<b>11450</b>
3V, Profil Jos, D 10,00m (3V-LP-D1000)	8307	<b>10300</b>	8186	<b>10150</b>	8065	<b>10000</b>
3V, Profil Inalt, D 10,00m (3V-HP-D1000)	9919	<b>12300</b>	9500	<b>11780</b>	9355	<b>11600</b>
3V, Profil Jos, D 11,00m (3V-LP-D1100)	8468	<b>10500</b>	8347	<b>10350</b>	8226	<b>10200</b>
3V, Profil Inalt, D 11,00m (3V-HP-D1100)	10040	<b>12450</b>	9650	<b>11966</b>	9500	<b>11780</b>
3V, Profil Jos, D 12,00m (3V-LP-D1200)	8669	<b>10750</b>	8548	<b>10600</b>	8428	<b>10450</b>
3V, Profil Inalt, D 12,00m (3V-HP-D1200)	10282	<b>12750</b>	10200	<b>12648</b>	10050	<b>12462</b>
3V, Profil Jos, D 12,50m (3V-HP-D1250)	8831	<b>10950</b>	8629	<b>10700</b>	8508	<b>10550</b>
3V, Profil Inalt, D 12,50m (3V-LP-D1250)	10444	<b>12950</b>	10350	<b>12834</b>	10200	<b>12648</b>
<b>Seria 4V – Diametre 13,00-15,50m</b>						
4V, Profil Jos, D 14,00m (4V-LP-D1400)	13145	<b>16300</b>	13024	<b>16150</b>	12903	<b>16000</b>
4V, Profil Mediu, D 14,50m (4VMPD1450)	14315	<b>17750</b>	14194	<b>17600</b>	14073	<b>17450</b>
4V, Profil Jos, D 15,00m (4V-LP-D1500)	14113	<b>17500</b>	13992	<b>17350</b>	13871	<b>17200</b>
4V, Profil Mediu, D 15,50m (4VMPD1550)	14919	<b>18500</b>	14798	<b>18350</b>	14678	<b>18200</b>
<b>Seria 5V - Diametre 16,00-18,50m</b>						
5V, Profil Jos, D 17,00m (5V-LP-D1700)	La cerere				La cerere	
5V, Profil Mediu, D 17,50m (5VMPD1750)	La cerere				La cerere	
5V, Profil Jos, D 18,00m (5V-LP-D1800)	La cerere				La cerere	
5V, Profil Mediu, D 18,50m (5VMPD1850)	La cerere				La cerere	
<b>Seria 6V – Diametre 19,00-28,50m</b>						
6V, Profil Jos, D 25,00m (6VLPD2500)	La cerere				La cerere	
6V, Profil Mediu, D 26,50m (6VMPD2700)	La cerere				La cerere	

**Nota:** Preturile sunt in Euro. Pretul/kit include transportul la beneficiar.  
Preturile nu includ proiectul, fundatia, panourile exterioare, extensiile dorite sau consultanta de montaj pe santier  
Stalpii inaltatori cu H=0,60-1,00m, nu influenteaza pretul.  
Pentru plata integrala a comenzii se acorda un discount de 3% din pretul de lista sau bonus un set Mapa Planing Dom.  
Pentru comanda a 3-5 seturi se poate primi un discount intre 3-5% (din valoarea fara TVA)



**Detalii comanda**

Validarea comenzii se face prin plata unui avans de 75%, restul fiind achitat la livrare.  
Dupa plata avansului, in 3 zile de la confirmarea platii in banca, veti fi instiintat in scris de inceperea ireversibila a procedurii de livrare.  
Odata cu aceasta instiintare veti primi Manualul Constructie Dom pentru a putea sa va apucati deja de treaba.  
In general, termenul de livrare este de 21-30 zile, dar acesta este in functie de comenzile in curs.  
Acest timp este oricum necesar pentru pregatirea fundatiei, croirea reperelor si pregatirea terenului,  
**!!!** In cazul in care dupa validarea comenzii sau in momentul livrării finale, beneficiarul renunta la plata restului de plata sau acesta nu se achita in 5 zile de la anuntarea datei de livrare se pierde avansul, iar marfa devine exclusiv proprietatea furnizorului.**!!!**  
Pentru alte esalonari de plată, pretul va creste cu 10-15%.  
Kitul dom nu va fi predat decât după achitarea integrală

## 2.1. Kitul DOM-BASIC si BASIC+1

Este un kit care cuprinde carapacea domului: zidurile înălțătoare+structura de rezistență în sistem dublu zid+panouri exterioare triunghiulare [pre-cut shell kit]+ cadre extensie intrare

**Noutate:** Kit BASIC+1 are inclusă membrana hidroizolatoare care protejează construcția gata ridicată până la acoperirea definitivă (!!! atenție la condițiile de limită de timp!!!)

Este un produs de bază, gata calibrat și pre-asamblat, destinat celor care doresc să pornească corect și rapid proiectul dorit.


O fază a proiectului dumneavoastră, pe care puteți să o finalizați corect, în 5-7 zile



### Ca repere principale, Kitul dom BASIC include:

#### Manualul de asamblare dom + DVD Film pe faze construcție dom.

**!!! Pentru cei care cumpără înainte aceste 2 produse și doresc să achiziționeze ulterior orice kit, va rugăm paștrati dovada plății deoarece vor fi deduse din kitul ulterior cumpărat (în condițiile specificate la Manualul de construcție dom) !!!**




#### Elemente-repere trasare fundație:

Traverse pre-taiate în unghi precis, de 10 sau 20cm, care pot fi montate pentru a vă putea marca conturul fundației cât mai precis și cu cât mai puțină bataie de cap.



#### Set conecori Super/Ultra-Lok™

Mansoanele sunt deja montate în unghi pe traverse. Include și bolturile bivate în unghi pregătite pentru fixare



#### Zidurile înălțătoare™ complete (!):

Stalpii înalțatori gata montați plus toate elementele intermediare orizontale și verticale+panourile exterioare pretaiate, pregătite pentru montaj, iar 5 ziduri sunt complet asamblate. H<sub>zid</sub>=0,60-1,10m



#### Sistemul de dublu-zid-Super-Wal™:

Traverse duble pre-croite pe categorii cu mansoanele pre-montate la unghiul necesar pentru a selecta automat gradul de montaj, pretaiate pentru ventilația anti-condens intra-zid, ce compun, structura de rezistență a domului [gros. minimă 40cm], formând calota domului



#### Panourile triunghiulare exterioare:

Triunghiurile pretaiate sunt din placaj DUR-GLOBAL, mixt de fag, cros-transversal cu încleiere rezistentă la umezeala pentru exterior



#### Cadre extensie pe 1 nivel Intrare/Usa:

1+1 cadre în formă neregulată, septagonală, pre-asamblate, dar, din motive de transport, demontate în doar 2 segmente ce pot fi foarte ușor asamblate.

- 1 cadru formator în dubla traversă ranforsată și

- 1 cadru formator în simpla traversă

ce pot forma o extensie de intrare (model în cazul prelungirii extensiei)

**!!! Nu sunt incluse elementele intermediare de conexiune cadre extensie dom sau panourile !!!**



**Membrana hidro-izolatoare sindrila bituminoasa (optional pentru Kitul BASIC+1)**

Este o membrana bituminoasa autoadeziva, panzata, rezistenta partial UV, care protejeaza provizoriu constructia.

Este de fapt, baza de aplicare a sindrilei bituminoase;

**!!!** sindrila trebuie aplicata in maxim 3 luni de la aplicarea membranei !!!

Aceasta membrană (Kit BASIC+1) este recomandata pentru evita pierderea garantiei. Pentru acoperire elastomerică nu este necesara.



**Servicii incluse:**

Tratamentul tuturor elementelor pe baza de lemn este executat profesional cu solutii ecologice si NETOXICE (obligatoriu fungicizare si ignifugare; grunduire unde este cazul sau contracost la cerere)




Transportul la locul de montaj; livrare inclusa pe tot teritoriul Romaniei.

(vedeti [conditii de transport](#))



Consultanta de montaj pe santier pe o perioada de 3-5 zile in functie de tipul de dom si modalitatea de plata. (Scoala Dom la domiciliu)



## 2.2. Preturi Kitul BASIC si BASIC+1(cu membrana)

Marime si tip dom	Dom cu 1 deschidere					Dom cu 2 deschideri				
	NSD	EEE HABITAX				NSD	EEE HABITAX			
	BASIC	BASIC		BASIC+1		BASIC	BASIC		BASIC+1	
	cu TVA	fara TVA	cu TVA	fara TVA	cu TVA	cu TVA	fara TVA	cu TVA	fara TVA	cu TVA
<b>Domuri seria 2V - Diametre 6,00-8,50m</b>										
2V, Inalt. Dreapta, D. 7,50m (2VTFD750)	20.830	10.686	<b>13.250</b>	11.290	<b>14.100</b>	20.500	10.565	<b>13.100</b>	11.169	<b>13.950</b>
2V, Inalt. Dreapta, D. 8,70m (2VTFD750)	22.350	10.928	<b>13.550</b>	11.694	<b>14.500</b>	22.100	10.807	<b>13.400</b>	11.452	<b>14.350</b>
<b>Domuri seria 3V - Diametre 9,00-12,50m</b>										
3V, Profil Jos, D 9,00m (3VLPD900)	23.698	12097	<b>15000</b>	12944	<b>16.050</b>	23.529	11935	<b>14.800</b>	12.782	<b>15.850</b>
3V, Profil Inalt, D 9,00m (3VHPD900)	27.383	14113	<b>17500</b>	15161	<b>18.800</b>	27.160	13952	<b>17.300</b>	15.000	<b>18.600</b>
3V, Profil Jos, D 10,00m (3VLPD1000)	La cerere	12298	<b>15250</b>	13306	<b>16.500</b>	La cerere	12137	<b>15.050</b>	13.145	<b>16.300</b>
3V, Profil Inalt, D 10,00m (3VHPD1000)	La cerere	14476	<b>17950</b>	15726	<b>19.500</b>	La cerere	14315	<b>17.750</b>	15.565	<b>19.300</b>
3V, Profil Jos, D 11,00m (3VLPD1100)	25.694	12581	<b>15.600</b>	13710	<b>17.000</b>	25.400	12419	<b>15.400</b>	13.548	<b>16.800</b>
3V, Profil Inalt, D 11,00m (3VHPD1100)	30.042	14798	<b>18.350</b>	16532	<b>20.500</b>	29.832	14637	<b>18.150</b>	16.371	<b>20.300</b>
3V, Profil Jos, D 12,00m (3VLPD1200)	27.145	12903	<b>16.000</b>	14395	<b>17.850</b>	26.891	12742	<b>15.800</b>	14.234	<b>17.650</b>
3V, Profil Inalt, D 12,00m (3VHPD1200)	32.185	15282	<b>18.950</b>	17339	<b>21.500</b>	31.093	15121	<b>18.750</b>	17.177	<b>21.300</b>
3V, Profil Jos, D 12,50m (3VHPD1250)	La cerere	13306	<b>16.500</b>	14839	<b>18.400</b>	La cerere	13145	<b>16.300</b>	14.677	<b>18.200</b>
3V, Profil Inalt, D 12,50m (3VLPD1250)	La cerere	16411	<b>20.350</b>	18629	<b>23.100</b>	La cerere	16250	<b>20.150</b>	18.468	<b>22.900</b>
<b>Domuri seria 4V - Diametre 13,00-15,50m</b>										
4V, Pr. Jos, D 14,00m (4VLPD1400)	La cerere		La cerere			La cerere	20565	<b>25.500</b>	22.170	<b>27.490</b>
4V, Pr. Mediu, D 14,50m (4VMPD1450)	La cerere		La cerere			46350	21.613	<b>26.800</b>	24.000	<b>29.600</b>
4V, Pr. Jos, D 15,00m (4VLPD1500)	La cerere		La cerere			42600	20.500	<b>25.420</b>	23.000	<b>27.990</b>
4V, Pr. Mediu, D 15,50m (4VMPD1550)	La cerere		La cerere			La cerere	22.000	<b>27.280</b>	24.113	<b>30.290</b>
<b>Domuri seria 5V - Diametre 16,00-18,50m</b>										
5V, Pr. Jos, D 17,00m (5VLPD1700)	N/A		La cerere			La cerere		<b>0</b>	La cerere	La cerere
5V, Pr. Mediu, D 17,50m (5VMPD1750)	N/A		La cerere			La cerere		<b>0</b>	La cerere	La cerere
5V, Pr. Jos, D 18,00m (5VLPD1800)	N/A		La cerere			La cerere		<b>0</b>	La cerere	La cerere
5V, Pr. Mediu, D 18,50m (5VMPD1850)	N/A		La cerere			La cerere		<b>0</b>	La cerere	La cerere
<b>Domuri seria 6V – Diametre 19,00-28,50m</b>										
6V, Pr. Jos, D 25,00m (6VLPD2500)	N/A		La cerere			La cerere		<b>0</b>	La cerere	La cerere
6V, Pr. Mediu, D 26,50m (6VMPD3000)	N/A		La cerere			La cerere		<b>0</b>	La cerere	La cerere

„NSD”: kituri dom import USA;

„EEE HABITAX”: kituri dom productie 85% Romania

### Nota:

Preturile sunt in Euro si NU includ TVA.

Preturile includ transportul la beneficiar si consultanta de montaj pe santier

Preturile nu includ fundatia, extensiile in plus dorite, luminatoare, sindrila, termoizolatia, panourile interioare calota  
Stalpii inaltatori cu H= 0,60-1,00m, nu influenteaza pretul.

Pentru plata integrala a comenzii se acorda un discount de 5% din pretul de lista

Pentru comanda a 2-5 seturi se poate primi un discount intre 5-10% sau bonus un dosar de autorizare pentru un proiect pentru un dom dublu.



Detalii comanda >

Validarea comenzii se face prin plata unui avans de 60%.

Restul de plăți este eșalonat în tranșe de 30% și 10% la livrare.

Dupa plata avansului, in 3 zile de la confirmarea platii in banca, veti fi instiintat in scris de inceperea ireversibila a procedurii de livrare.

Odata cu aceasta instiintare veti primi Manualul Constructie Dom pentru a putea sa va apucati deja de treaba.

Termenul de livrare este de 21-30 zile, in functie de comenzile in curs.

!!! In cazul in care dupa validarea comenzii, in orice moment până la data livrării finale se renunță la plata comenzii în condițiile stabilite sau aceasta nu se achita in 15 zile de la notificarea făcută, se pierd plățile efectuate anterior, iar marfa devine exclusiv proprietatea furnizorului !!!

Pentru alte esalonari de plată, pretul va crește cu 10-25%, dar kitul nu va fi predat decât după achitarea integrală

Pentru Kitul BASIC garantia va fi conditionata de protejarea imediata si corespunzatoare kitului.

### 3.1. Kitul BASIC-COMLETE si KITUL BASIC-PLUS

Kitul dom BASIC-COMLETE, cuprinde **toate elementele specifice dom**, eliminand astfel necesitatea unor comenzi speciale in alta parte si intarzieri de executie din acest motiv. Nu include si luminatoarele dom.

Kitul dom BASIC-PLUS este, comparativ, mai mult decat o "casa la rosu", incluzând și luminatoarele, fiind o casa acoperita, cu geamurile puse, de aici putandu-se lucra confortabil in interior.

Aceste 2 kituri sunt, de fapt, cele mai frecvent comandate, de la care se poate dezvolta orice tip de proiect.



In kitul **BASIC-COMLETE**, fata de kitul **BASIC+1**, s-au mai inclus urmatoarele repere:


**Set ventilatie anti-strop si intraventilatie baza dom-Dome Vent Base™** (specific dom) este din otel emailat tip Lindab, in 8 culori



**Cupola mica de ventilatie [fara geamuri] -Top Vent Cupola™**

Cupola (cadru si panouri, montate) include si sistemul metalic de drenaj anti-strop si intraventilatie superioara dom.

Cupola de ventilatie este gata de montaj, cu membrana dar fara sindrila



**2 extensii pe 1 nivel (Seturi complete)**

Forma si numarul cadrelor-extensie incluse per kit, depinde de tipul si marimea kitului ales

In general seturile extensie includ:

- set cadre formatoare - extensie standard pe 1 nivel
- elementele intermediare de conectare
- panouri laterale exterioare
- feronerie aferenta montajului





**[Kitul BASIC-PLUS]** Un nr minimal de **luminatoare specifice dom** in functie de tipul domului.

Forma si numarul luminatoarelor incluse per kit, depinde de tipul si marimea kitului ales.

Pentru o montare mai usoara, si din motive de transport, luminatoarele sunt deja pre-montate pe panourile exterioare

Luminatoarele incluse in kit sunt cu modul de sticla termopan [duble] cu bariera termica 24mm, avand sticla exterioara anti-efractie + sticla Low-E + sticla normala. Modulul de sticla este inserat in rama de lemn stratificat, fiind sigilat intr-un sistem metalic cu membrane, tipic ferestrelor de acoperis.



*Daca doriti luminatoare tripane, cu o eficienta termica mult sporita contactati-ne.*


**Servicii incluse (pentru ambele kituri):**

Tratamentul tuturor elementelor pe baza de lemn este executat profesional cu solutii ecologice si NETOXICE (obligatoriu fungicizare si ignifugare, grunduire unde este cazul sau la cerere)



Transportul la locul de montaj; livrare inclusa pe tot teritoriul Romaniei.

(vedeti [conditii de transport](#))



Consultanta de montaj pe santier pe o perioada de 3-5 zile in functie de dom (Scoala Dom la domiciliu)

### 3.2. Preturi Kituri BASIC-COMLETE si BASIC-PLUS

(sunt specificate doar luminatoarele, nu si restul de repere incluse)

Marime si tip dom	Dom cu 1 deschidere				Dom cu 2 deschideri				Nr. luminatoare incluse
	BASIC-COMLETE		BASIC-PLUS		BASIC-COMLETE		BASIC-PLUS		
	fara TVA	cu TVA	fara TVA	cu TVA	fara TVA	cu TVA	fara TVA	cu TVA	
<b>Seria 2V - Diametre 6,00-8,50m</b>									
2V, Inalt. Dreapta, D 7,50m (2VTFD750)	13.548,5	<b>16.800</b>	15.827	<b>19.625</b>	13.468	<b>16.700</b>	15.746	<b>19.525</b>	5 TRG
2V, Inaltare Dreapta, D 8,70m 2VTFD750)	13.871	<b>17.200</b>	16.150	<b>20.025</b>	13.750	<b>17.050</b>	16.028,3	<b>19.875</b>	5 TRG
<b>Seria 3V - Diametre 9,00-12,50m</b>									
3V, Profil Jos, D 9,00m (3V-LP-D900)	15.746	<b>19.525</b>	19.391,2	<b>24.045</b>	15.645,2	<b>19.400</b>	19.290,32	<b>23.920</b>	8 TRG
3V, Profil Inalt, D 9,00m (3V-HP-D900)	17.983,87	<b>22.300</b>	22.540,3	<b>27.950</b>	17.822,58	<b>22.100</b>	22.379,1	<b>27.750</b>	10 TRG
3V, Profil Jos, D 10,00m (3V-LP-D1000)	16.120,97	<b>19.990</b>	19.766,13	<b>24.510</b>	15.887,10	<b>19.700</b>	19.532,3	<b>24.220</b>	8 TRG
3V, Profil Inalt, D 10,00m (3V-HP-D1000)	18.427,42	<b>22.850</b>	22.983,87	<b>28.500</b>	18.306,45	<b>22.700</b>	22.862,9	<b>28.350</b>	10 TRG
3V, Profil Jos, D 11,00m (3V-LP-D1100)	16.552,42	<b>20.525</b>	20.197,58	<b>25.045</b>	16.431,45	<b>20.375</b>	20.076,6	<b>24.895</b>	8 TRG
3V, Profil Inalt, D 11,00m (3V-HP-D1100)	18.870,97	<b>23.400</b>	23.427,42	<b>29.050</b>	18.669,35	<b>23.150</b>	23.225,8	<b>28.800</b>	10 TRG
3V, Profil Jos, D 12,00m (3V-LP-D1200)	17.161,29	<b>21.280</b>	20.806,45	<b>25.800</b>	17.084,68	<b>21.185</b>	20.729,9	<b>25.705</b>	8 TRG
3V, Profil Inalt, D 12,00m (3V-HP-D1200)	19.637,10	<b>24.350</b>	24.193,55	<b>30.000</b>	19.516,13	<b>24.200</b>	24.072,6	<b>29.850</b>	10 TRG
3V, Profil Jos, D 12,50m (3V-LP-D1250)	17.701,61	<b>21.950</b>	21.346,77	<b>26.470</b>	17.540,32	<b>21.750</b>	21.185,5	<b>26.270</b>	8 TRG
3V, Profil Inalt, D 12,50m (3V-HP-D1250)	19.967,74	<b>24.760</b>	24.524,19	<b>30.410</b>	19.919,35	<b>24.700</b>	24.475,8	<b>30.350</b>	10 TRG
<b>Seria 4V – Diametre 13,00-15,50m</b>									
4V, Profil Jos, D 14,00m (4V-LP-D1400)	La cerere				25.040,32	<b>31.050</b>	29.596,8	<b>36.700</b>	10 TRG
4V, Profil Mediu, D 14,50m (4VMPD1450)	La cerere				27.338,71	<b>33.900</b>	34.173,4	<b>42.375</b>	15 TRG
4V, Profil Jos, D 15,00m (4V-LP-D1500)	La cerere				25.887,10	<b>32.100</b>	30.443,6	<b>37.750</b>	10 TRG
4V, Profil Mediu, D 15,50m (4VMPD1550)	La cerere				28.064,52	<b>34.800</b>	34.899,2	<b>43.275</b>	15 TRG
<b>Seria 5V - Diametre 16,00-18,50m</b>									
5V, Profil Jos, D 17,00m (5V-LP-D1700)	La cerere						La cerere	La cerere	
5V, Profil Mediu, D 17,50m (5VMPD1750)	La cerere						La cerere	La cerere	
5V, Profil Jos, D 18,00m (5V-LP-D1800)	La cerere						La cerere	La cerere	
5V, Profil Mediu, D 18,50m (5VMPD1850)	La cerere						La cerere	La cerere	
<b>Seria 6V – Diametre 19,00-28,50m</b>									
6V, Profil Jos, D 25,00m (6VLPD2500)	La cerere						La cerere	La cerere	
6V, Profil Mediu, D 26,50m (6VMPD2700)	La cerere						La cerere	La cerere	

Kiturile BASIC-COMLETE si BASIC-PLUS sunt calculate avand ca baza kitul „BASIC+1” EEE HABITAX [vezi preturile **bold** cu albastru]  
Luminatoarele incluse in Kitul BASIC-PLUS sunt duble [A/E+Low E], detalii Luminatoare dom. Pentru luminatoare dom tripane contactati-ne.

**Nota:** Preturile sunt in Euro. Preturile includ transportul la beneficiar si consultanta de montaj pe santier  
Preturile nu includ proiectul, fundatia sau extensiile in plus dorite si sindrila.  
Stalpii inaltatori cu H= 0,60-1,00m, nu influenteaza pretul.  
Pentru plata integrala a comenzii se acorda un discount de 5% din pretul de lista sau bonus set Mapa Planing Dom + Mapa Arch/Eng pentru proiect standard.  
Pentru comanda a 2-5 seturi se poate primi un discount intre 5-10%



**Detalii comanda**

Validarea comenzii se face prin plata unui avans de 60%.

Restul de plăți este eșalonat în tranșe de 30% și 10% la livrare.

Dupa plata avansului, in 3 zile de la confirmarea platii in banca, veti fi instiintat in scris de inceperea ireversibila a procedurii de livrare.

Odata cu aceasta instiintare veti primi Manualul Constructie Dom pentru a putea sa va apucati deja de treaba.

Termenul de livrare este de 30-45 zile, in functie de comenzile in curs.

!!! In cazul in care dupa validarea comenzii, in orice moment până la data livrării finale se renunță la plata comenzii în condițiile stabilite sau aceasta nu se achita in 15 zile de la notificarea făcută, se pierd plățile efectuate anterior, iar marfa devine exclusiv proprietatea furnizorului .!!!

Pentru alte esalonari de plată (credit direct furnizor), pretul va creste cu 10-25%, dar kitul nu va fi predat decât după achitarea integrală.

Daca doriti si alte diametre sau alte configuratii, contactati-ne.

## CONDITII DE TRANSPORT CAMION 20To

- rezumat -

### **Ce inseamna transport inclus pentru un kit dom?**

Facilitatea "transport inclus" se aplica **doar** pe teritoriul României în condițiile specificate mai jos și se asigură **doar o singura dată** și doar pentru livrarea unui kit dom și a produselor opționale dom, transportate odată cu kitul, în limita capacității unui camion de 20To, 86mc, prelata, marfa. (Având în vedere limitele de greutate și volum din transporturi, în mod uzual, **orice** kit dom impune transportul la destinație cu un camion prelata de 20 To: **1 kit dom = 1 camion 20To**)

Având în vedere limitele de greutate și volum din transporturi, în mod uzual, **orice** kit dom impune transportul la destinație cu un camion prelata de 20 To: **1 kit dom = 1 camion 20To**

**Condiția ca produsele dom comandate, să fie livrate direct la locul de montaj este aceea ca să existe un drum accesibil până acolo, pentru aceste tipuri de camioane.**

**În cazul în care acest drum nu există sau este impropriu pentru camioanele de 20To, marfa va fi descarcată cât mai aproape posibil, rămânând în sarcina beneficiarului să le transporte până la locul efectiv de montaj.**

În cazul în care există **condiții speciale de acces** (taxe de drum, limite de tonaj, accesul numai la anumite ore, străzi sau intersecții înguste, senzori unici, bariere de acces, etc) ce impun autorizații speciale, acestea vor reprezenta costuri adiționale față de pretul kitului dom, care cad în sarcina beneficiarului și care **trebuie** anunțate din timp.

**Transportatorul poate refuza** livrarea și descarcarea la locul de montaj dacă:

- accesul este impropriu și/sau impune manevre care pot periclita siguranța și integritatea șoferului sau a camionului.
- există condiții speciale de acces care impun autorizații speciale adiționale, iar aceste condiții nu au fost anunțate și autorizațiile nu au fost scoase în timp util.

După plata integrală a produselor dom comandate, furnizorul va livra marfa la locul indicat de beneficiar

Cu minim 5 zile lucrătoare, înainte de data de livrare și recepție, furnizorul va anunța beneficiarul că transportul se poate realiza la data de "zz.ll.aaaa" și va stabili cu acesta detaliile de transport și livrare.

Data de transport și livrare finală, va fi stabilită în funcție de disponibilitatea transportatorului cu care colaborează furnizorul.

Beneficiarul trebuie să informeze cât mai exact furnizorul de detaliile privind locul dorit de descarcare, adică informațiile trebuie să cuprindă **tara, localitatea, județul/sectorul, cod postal, strada, numărul**, precum și de starea căilor de acces.

(\*<sup>1</sup>) **În cazul livrărilor pe loc viran**, fără identificare și marcă rutieră precisă, **sau în cazul drumurilor cu acces dificil sau regim special, beneficiarul se obligă:**

- să preia șoferul de la drumul rutier accesibil camioanelor 20To și să-l asiste în verificarea prealabilă a terenului.
- să asigure îndrumare până la locul de montaj, dacă livrarea este posibilă

(\*<sup>2</sup>) **Descarcarea marfii din camion este asigurată de beneficiar.** Nu intră în sarcina furnizorului, sau a transportatorului acestuia, de a asigura personal pentru descarcare și manipulare la locul de montaj.

(\*<sup>1</sup>) (\*<sup>2</sup>) În cazul în care beneficiarul nu asigură îndrumarea la locul de descarcare sau personal pentru descarcarea camionului, fiecare oră de întârziere datorată acestor fapte se penalizează cu 250€/ora. Transportatorul poate anula livrarea și descarcarea dacă după maxim 3 ore de așteptare, nu a venit nimeni să-i acorde asistență pentru verificarea drumului sau nu există personal care să descarce camionul.

(\*<sup>3</sup>) Camionul trebuie descărcat în maxim 4 ore din momentul în care ajunge la destinație

(\*<sup>3</sup>) Orice depășire a termenului de descarcare va fi taxată în plus, automat în sarcina beneficiarului, cu 350€/6 ore [fracțiunea minimă de penalitate este de 6 ore].

În cazul în care livrarea nu s-a efectuat din motivele menționate mai sus, furnizorul nu poate fi făcut responsabil de acest fapt. Marfa va fi livrată înapoi furnizorului, iar pentru recuperarea ei, beneficiarul va trebui să achite costul retur marfa + descarcare și manipulare, precum și penalitățile deduse din acest fapt.