

**PTF 2/4® - MASINA DE TIVIT SI SPINTECAT – Cu 2 sau 4 panze**

Producator **TRAK-MET** – Polonia



DATE TEHNICE :

- Dimensiunea latimii de trecere : **700 mm**
- Latimea scandurilor prelucrate (*min/max*) : **70/450 mm**
- Inaltimea maxima a scandurilor : **60 mm**
- Masa alimentare cu role lise : **2.400 mm**
- Masa evacuare cu role lise : **2.400 mm**
- Pozitionarea panzelor circular : **electrica**
- Viteza de avans : **0 – 40 m/min**
- Diametrul panzelor circular : **300-350 mm**
- Putere motoare principale : **2 buc x 4,7 Kw**
- Putere instalata : **11,5 Kw**
- Greutate utilaj : **700 Kg**

**PRET (montaj, punere in functiune si instruire personal) ..... 14.000 Euro**

OPTIONALE (cotate separat) :

- Dispozitiv laser (*pentru fiecare panza*).....500 Euro/buc
- Adaugare 2 panze (*folosite pentru spintecat*).....1.200 Euro

## \*NOTA

Toate utilajele sunt noi si sunt configurate dupa necesitatile fiecarui client in parte.  
Facturarea se face in Polonia, fiind factura externa si nu implica TVA.  
Transportul, montajul, punerea in functiune, instruire personal, service, incluse in preturile afisate.  
Suportul tehnic, realizat cu 3 echipe de ingineri tehnici, in Romania, specializati in acest domeniu.  
Pentru mai multe detalii ne puteti contacta sau intra pe siteul [www.trak-met.ro](http://www.trak-met.ro)

Cu stima si drag de lemn,

## TRAK-MET ROMANIA



[www.trak-met.ro](http://www.trak-met.ro)

Strada Regele Ferdinand, Nr.22,  
Cluj-Napoca (cod postal: 400110)  
Birouri Cluj HUB - Etaj 3

Fix: 0374.917.777  
Fax: 0374.096.000  
Email: [office@trak-met.ro](mailto:office@trak-met.ro)

### Consilier tehnic TRAK-MET Romania

Dir. Vanzari Alexandru Constantin Marinescu  
0759-056.956  
[alexandru@trak-met.ro](mailto:alexandru@trak-met.ro)

Seller:	IRENA MRÓZ
SPECIALISTA ds. handlu zagranicznego	
<i>Irena Mróz</i> Signature of the Seller	

**P.P.E.U. "TRAK-MET"**  
Zbigniew Skilandat  
11-300 Biskupiec, ul. Chrobrego 27/29  
NIP 7392945324, REGON 519546131  
Tel./fax 89 715 42 46

## CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE

VALABILITATE OFERTA:	<i>Pe toata perioada anului 2018</i>
MONTAJ:	<i>Realizat de 1 echipa de ingineri tehnici TRAK-MET : beneficiarul va trebui să pună la dispoziția acestora toate mijloacele necesare realizării montajului</i>
PUNERE ÎN FUNCȚIUNE:	<i>Realizat de 1 echipa de ingineri tehnici TRAK-MET : beneficiarul va trebui să pună la dispoziția acestora toate mijloacele necesare realizării montajului</i>
INSTRUIRE:	<i>Realizată de 1 inginer al furnizorului</i>
CONDIȚII DE PLATĂ:	<i>30% avans – 70% la livrare</i>
TERMEN DE LIVRARE:	<i>8 - 10 saptamani de la plata avansului</i>
GARANTIE:	<i>Ca o dovada de buna calitate si constructie a sistemului, garantia normala e prevazuta pentru 12 luni cu obligatia de a repara sau inlocui materialele care sunt defecte. Garantia se pierde in cazul unei exploatari necorespunzatoare a sistemului sau din cauza unei intretineri necorespunzătoare</i>
EXCLUDERI GENERALE:	<i>Cazarea și masa tehnicienilor pe perioada montajului Macara sau eventual alte mijloace de ridicare necesare montajului</i>

*O echipă de 1 mecanic, 1 electrician și un motostivuator care să fie la dispoziția tehnicienilor  
Lucrari de zidarie sau de ferestre, conexiuni de apa, pneumatice sau electrice între panoul  
electric și motoare sau utilități*

*Proiectarea și executia instalatiilor de servicii: apa, aer comprimat*

*Sisteme de extragere a impuritatilor din materia prima, ce pot dauna/deteriora partile cele  
mai sensibile și/sau supune instalatiile la uzura*

*Sisteme de tratare a aerului la iesire din cicloane*

*Orice element ce nu este specificat in oferta tehnică de mai sus.*