



Statie automatizata pentru preparat beton – SAB6MC

Ideala pentru betoane semiumede!

Indispensabila producatorilor de pavaj, borduri, boltari si alte semifabricate vibropresate.

Oferta valabila incepand cu 01 ianuarie 2023

Nr.	Statie automatizata pentru preparat beton – 6mc	Pret (Euro)
1	<p>Parti componente si descriere</p> <p>Buncar nisip 6mc Inchidere cu banda transportoare – dozare volumetrica Vibrator electric pentru favorizarea curgerii nisipului.</p> <p>Buncar pietris capacitate 6mc Inchidere cu banda transportoare – dozare volumetrica</p> <p>BANDĂ TRANSPORTOARE agregate Lungime utila 6m Motor 1,5kW (380V) Transporta agregatele de la buncare la malaxor.</p> <p>MALAXOR MX700L Cuva captusita cu camasa interschimbabila din tabla hardox; Fundul captusit cu elemente de uzura detasabile Reductor planetar ITALIA Senzor de umiditate Deschidere hidraulica a gurii de evacuare Dozare apa; dozare aditiv Volumul util: 500 litri beton semiumed compactat Turatia axului: 32 rot/min Motor electric: 22 kW(380V) Rampe si scari de acces</p> <p>Cantar ciment Capacitate maxima 300kg de ciment Celula de cantarire, deschidere pneumatica, vibrare pneumatica Compresor</p> <p>Snec pentru ciment Lungime: 5,6m; motor 2,2 kW, diametru 139mm Transport ciment din siloz la cantarul de ciment</p> <p>BANDĂ TRANSPORTOARE beton Lungime utila 6m Motor 1,5kW (380V)</p>	    



	<p>Transporta betonul de la malaxor catre un buncar fix sau un cos mobil (in functie de aplicatie)</p> <p>Cabina din panouri termoizolante pentru panoul de comanda. Panou complet de comanda si control cu PLC Mitsubishi. Controlul automat al prepararii betonului. Functionare in regim automat si regim manual. Productivitate: 6mc/ ora – beton semiumed</p>	 <p>62.700,00 *Pretul nu include silozul de ciment</p>
2	<p>SILOZ CIMENT Capacitate: 24 mc (30 tone ciment) Silozul este dotat cu scara, balustrada pe capac si conducta de alimentare prevazuta cu cupla rapida. Silozul este dotat cu filtru, valva eliberare presiune, indicatoare de nivel, fluidificatoare si valva fluture pe gura de descarcare. Diametrul interior 2500 mm; Inaltimea virolei cilindrice 4500 mm; Inaltimea fundului conic 1700 mm; Inaltimea totala, inclusiv balustrada 8700 mm. Masa neta: aproximativ 4000 kg.</p>	 <p>18.500,00</p>
3	<p>Valoare totală (fără TVA)(euro)</p>	<p>81.200,00</p>
4	<p>Valoare TVA (19%)(euro)</p>	<p>15.428,00</p>
5	<p>Total cu TVA (euro): Plata se face in lei la cursul BNR din ziua plății avansului.</p>	<p>96.628,00</p>
<p>Conditia de livrare: EXW Buzau, sediu furnizor (conform INCOTERMS). Conditii de plata: 35% avans in maxim 5 zile de la semnarea contractului; 65% - inainte de incarcarea utilajelor in mijlocul de transport, dupa efectuarea inspectiei la sediul furnizorului;</p> <p>SERVICII gratuite:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asmablarea echipamentelor hidraulice, pneumatice si electrice si punerea in functiune a utilajelor la sediul/ punctul de lucru al beneficiarului. Instruirea personalului desemnat de beneficiar cu privire la utilizarea si intretinerea utilajelor. <p>Instruirea personalului desemnat de catre beneficiar se face sub directa indrumare si supraveghere a reprezentantului/ reprezentantilor nostru/ nostri prin utilizarea directa a echipamentului/ echipamentelor beneficiarului si consta in: prepararea betonului, curatarea echipamentelor si a matritelor, efectuarea diverselor reglaje necesare.</p> <p>Responsabilitatile beneficiarului:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sa realizeze tabloul electric de putere conform specificatiilor tehnice ale echipamentelor si sa furnizeze energia electrica necesara pana la tabloul de putere; 		



- Sa efectueze impamantarea;
- Sa aseze utilajele pe pozitia de montaj final cu mijloace specifice de manipulare (macara, motostivuitor);
- Sa asigure toate materiile prime necesare (agregate, ciment, apa, aditivi)
- Sa dispuna de echipamente pentru incarcarea buncarelor cu agregate;
- Sa achizitioneze si sa instaleze silozul de ciment;
- Sa desemneze una sau doua persoane pentru a fi instruite pe post de operator.
- Sa se asigure ca tehnicienii nostri sunt in siguranta pe parcursul perioadei de instalare finala si punere in functiune;
- Sa asigure cazare, transport local si costuri de masa pentru tehnicienii nostri pe toata perioada necesara punerii in functiune a utilajelor;

Conditii de garantie:

UTILAJELE SUNT NOI.

Perioada de garantie a utilajelor este de 12 luni de la livrare.

Garantia de aplica pieselor functionale si nu pieselor de uzura rapida (consumabile). In timpul perioadei de garantie Arghir Prodex SRL ofera piese de schimb si reparatia gratuit, la sediul sau din Buzau. Cumparatorul se obliga sa aiba grija de toate costurile de transport (de la Buzau la locul cumparatorului) si costurile de cazare.

Nota: Se pot modifica, in functie de situatia existenta la beneficiar: lungimea snecului pentru ciment; lungimea benzii care transporta betonul de la malaxor catre utilajul final (utilajul care foloseste betonul). Aceste modificari pot conduce la costuri suplimentare.

In situatia in care echipamentele nu se afla pe stoc, termenul de executie este de minim 90 de zile.

Prezenta oferta nu are caracter contractual.

